

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej - II ETAP  
ADRES INWESTYCJI : ul. Wielkopolska nr 15, Szczecin  
INWESTOR : Uniwersytet Szczeciński  
ADRES INWESTORA : Szczecin AL. Papieża Jana Pawła II nr 22A , Szczecin  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 23.06.2010

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.06.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>CPV 45110000-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników stalowych , w/g zał.nr 1	m		
d.1	0354-11	83.05	m	83.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.050</b>
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km ( okna skrzynkowe + gruz )	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09 0108-10 kalk. własna	12	m <sup>3</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>2</b>	<b>CPV 45420000-7</b>	<b>Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie</b>			
3	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - w/g załącznika nr 1 z obróbkami tynkarskimi, obrzeża ościeży zakończone narożnikami , obmiary dokonać z natury , kształt stolarki na wzór istniejącej nie dopuszcza się odstępstw.	m <sup>2</sup>		
d.2	0930-09	1.84	m <sup>2</sup>	1.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.840</b>
4	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - w/g załącznika nr 1 z obróbkami tynkarskimi, obrzeża ościeży zakończone narożnikami , obmiary dokonać z natury , kształt stolarki na wzór istniejącej nie dopuszcza się odstępstw.	m <sup>2</sup>		
d.2	0930-10	4.64	m <sup>2</sup>	4.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.640</b>
5	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2- w/g załącznika nr 1 z obróbkami tynkarskimi ościeży, obrzeża ościeży zakończone narożnikami , obmiary dokonać z natury , kształt stolarki na wzór istniejącej nie dopuszcza się odstępstw.	m <sup>2</sup>		
d.2	0930-11	189.11	m <sup>2</sup>	189.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.110</b>
6		dostarczenie i wmontowanie w skrzydła okienne nawiewników higrosterowanych , regulowanych automatycznie ----- w każdym wymienionym oknie	szt		
d.2	kalk. własna	40	szt	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
7	KNR 2-02	Obsadzenie podokienników, długości ponad 1 m z zamontowaniem wsporników podokiennych - parapety wewnętrzne z płyty MDF w okleinie błyszczącej o szerokości w/g załącznika nr 2 , gr. 2,5cm , obmiary dokonać z natury	szt		
d.2	0129-02 analogia	46	szt	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
<b>3</b>	<b>CPV 45440000-3</b>	<b>Roboty malarskie i szklarskie</b>			
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ościeżnic przed malowaniem -- ościeża okien i przy wymienionych parapetach ( zał nr 1 +2 )	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-02 analogia	62.00	m <sup>2</sup>	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ościeża okien i przy wymienionych parapetach ( zał nr 1 +2 )	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-02	62.00	m <sup>2</sup>	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
10	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ----- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szer 15cm Kolor brązowy taki sam jak w wymienionych oknach . Parapety we wszystkich wymienianych oknach , kształt parapetów dostosować do istniejących spadków	m <sup>2</sup>		
d.3	0533-01 analogia	11.00	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>